

1号工事（有明海加速化交付金）

当初設計

覆砂面積計算書（一式購入砂）

覆砂面積

$$\begin{array}{ccccccc} \text{覆砂設置（長編距離）} & & \text{短編距離 m} & & \text{地区数} & & \\ 95 \text{ m} & \times & 95 & \times & 13 & = & 117,325 \text{ m}^2 \end{array}$$

合計

117,325.0

積算数量

117,325

覆砂量

覆砂面積		覆砂厚		割増率		覆砂量
117,325 m ²	×	0.2	×	1.1	=	25,811.5 m ³

合計

25,811.5 m³

積算数量

25,811 m³