

# 漁場関係工事共通仕様書

平成24年1月

熊本県農林水産部

1 適用

本仕様書は、熊本県が発注する水産基盤整備事業工事のうち漁場関係工事に適用する。

2 位置付け

本基準は、漁場関係工事における適正を期するために、漁港漁場関係工事共通仕様書（水産庁漁港漁場整備部 平成 22 年 11 月）、土木工事共通仕様書（土木部 平成 20 年 4 月）（以下「土木仕様書」という。）又は港湾工事共通仕様書（土木部 平成 20 年 4 月）に定めがないもの、もしくは特別に定める必要があるものについて、必要な項目を定めるものである。

本仕様書に定めがないものについては、原則として前述三仕様書によるものとし、その優先順位は特記仕様書によるものとする。

3 監督職員による検査（確認を含む）及び立会等

土木仕様書 1-1-22 の定めを適用する。

ただし、土木仕様書 表 1-1 段階確認一覧表に関しては、別紙 1-1 を優先適用するものとする。

4 附則

(1) この仕様書は、平成 24 年 1 月 4 日以降に契約する工事について適用する。

別紙1-1 漁場関係工事 段階確認一覧表

工種	種別	項目	確認時期	備考
魚礁工 及び 着定基質工 (魚礁タイプ)	単体魚礁製作工	鉄筋組立	鉄筋組立完了時かつ コンクリート打設前	
		製作	製作完了時	
	組立魚礁部材製作工 (現場製作)	部材製作	製作完了時	
	組立魚礁部材製作工 (工場製作)	部材製作	製作完了時かつ 製品搬入前	
	組立魚礁組立工	組立	組立完了時	
	鋼製魚礁組立工	鋼製ユニット部材製作	製作完了時かつ 製品搬入前	
		組立	組立完了時	
	魚礁沈設工	沈設位置	位置測量完了時	
		沈設	第1回沈設時	魚礁種類毎
	着定基質設置工 (魚礁タイプ)	設置位置	位置測量完了時	
設置		第1回設置時	着定基質種類毎	
着定基質工	石材投入工 (均しを行わない)	投入位置	位置測量完了時	
		投入	第1回投入時	
作濎工		施工位置	位置測量完了時	
覆砂工		施工位置	位置測量完了時	
消波工 (鋼製 浮消波堤)	浮体製作工 (鋼製浮体)	製作(出来形)	製作完了時	
		溶接	施工完了時	
		気密性	施工完了時	気密テストによる
	浮体用主要部材製作工	製作	製作完了時	
		現場(ヤード等における) 溶接工	溶接完了時	
	塗装工	工場塗装工	施工完了時	必要に応じ、層毎に行う
		現場(ヤード等における) 塗装工	塗装前	
			塗装完了時	必要に応じ、層毎に行う
	防食工	電気防食	取付完了時	
	防舷材工		設置完了時	
浮体撤去工		施工時		
浮体据付工	据付	施工時		
	位置	位置測量完了時		